



COMUNE DI CAVALLINO

**PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(PEBA)**

**PER UNA CITTÀ
SOSTENIBILE A MISURA DI
TUTTI**

ALLEGATO C

Stima Costi Edifici Pubblici

Luglio 2022

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CA SC 01

Scuola Media A. Da Vinci Via P. Togliatti

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	6	€ 150,00	€ 900,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			Totale	€ 5.320,00

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CA SC 02

Scuola Elementare via D. G Minzoni

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 6.240,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CA SC 03

Asilo Nido via Battisti

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 6.240,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CA SC 04

Scuola Archeologica Via Crocifisso

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	650,00	650,00
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso	1	400,00	400,00
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 7.640,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CA SC05

Oratorio San Michele Via Ugo La Malfa

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Fornitura e posa di servoscala a servizio della scala interna dal piano terra al piano primo
Compreso trasposto, installazione e allacciamento alla linea elettrica di alimentazione;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Fornitura e posa di servoscala a servizio della scala interna dal piano terra al piano primo Compreso trasposto, installazione e allacciamento alla linea elettrica di alimentazione.	1	14.500,00	14.500,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 20.990,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI
--

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CM SC06

Scuola Media Leonardo Da Vinci

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	650,00	650,00
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso	1	400,00	400,00
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 7.320,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CM SC07

Scuola Materna L. Einaudi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 6.590,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

B L C A 01

Biblioteca Comunale C. Amendola

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	600,00	600,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 6.490,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI
--

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CA CC 01

Carabinieri Via Totaro Fila

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 5.890,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI
--

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CA MS

Museo Diffuso della Civiltà Messapica Piazza F.lli Cervi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 5.440,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CAP 01

Poste via Totaro Fila

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	600,00	600,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti			
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 3.890,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI
--

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

C M P 0 2

Poste via Raffaello Sanzio

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	600,00	600,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti			
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 3.790,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CAUC 01

Ufficio Comunale Via P. Ciccarese, 9

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	600,00	600,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 6.490,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

CAUC 02

Ufficio Comunale Via G. Spadolini

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	600,00	600,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
Totale			€ 6.490,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento EDIFICIO PUBBLICO

C A C M C 01

Cimitero Strada Provinciale, 23

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Realizzazione di bagno accessibile compresi i relativi ausili e targhetta identificativa

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10			
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti			
12	Realizzazione di bagno accessibile compresi i relativi ausili e targhetta identificativa	1	9.000,00	9.000,00
Totale			€ 11.440,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento VERDE ATTREZZATO

CAVA01

Villa Comunale via Cosimo De Giorgi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 150	150	€ 70,00	€ 10.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 14.440,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI
--

Riferimento VERDE ATTREZZATO

CAVA02

Largo Randolpho Pacciardi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 150	100	€ 70,00	€ 7.000,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 10.940,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI
--

Riferimento VERDE ATTREZZATO

CAVA03

Casina Vernazza Via Lizzanello

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	€ 320,00	€ 960,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 150	150	€ 70,00	€ 10.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 14.760,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento VERDE ATTREZZATO

CMVA04

Parco Adele Savio

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 150	150	€ 70,00	€ 10.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 14.440,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento VERDE ATTREZZATO

CMVA05

Piazza Virgilio Marone

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	€ 320,00	€ 960,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo		€ 600,00	€ 1.200,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 50	50	€ 70,00	€3.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 8.960,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento IMPIANTI SPORTIVI

CAIS01

Via Martin Luther King

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	€ 320,00	€ 960,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	2	€ 600,00	€ 1.200,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 50	50	€ 70,00	€3.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 9.060,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento IMPIANTI SPORTIVI

CAIS02

Via Togliatti

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	€ 320,00	€ 960,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 50	50	€ 70,00	€3.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 7.860,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento IMPIANTI SPORTIVI

CMIS03

Via L. Einaudi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 50	20	€ 70,00	€1.400,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 5.440,00	

RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento IMPIANTI SPORTIVI

CMIS04

Via C. Nepote

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 960,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 50	50	€ 70,00	€3.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
Totale			€ 7.860,00	

RIEPILOGO COSTI INTERVENTI

Tipologia:	quantità:	totale:
EDIFICIO PUBBLICO	14	€ 38.480,00
Tipologia:	quantità:	totale:
EDIFICI SCOLASTICI	7	€ 60.340,00
Tipologia:	quantità:	totale:
CIMITERO	1	€ 11.400,00
Tipologia:	quantità:	totale:
IMPIANTI SPORTIVI	4	€ 30.220,00
Tipologia:	quantità:	totale:
VERDE ATTREZZATO	5	€ 63.540,00
Tipologia:	quantità:	totale:
TOTALE COMPLESSIVO	31	€ 234.200,00